

Belle カクテル 天井施工手順

〈注意〉

特定天井に必要な技術基準に基づき設計する際は、天井面構成部材等の単位面積当たりの重量が20kg/m²以下という制限があります。(仕様ルート)




図 1 天井脱落対策の検証ルート

※Belleカクテルを天井に使用する場合、必ず重量をご確認ください。

〈下地施工について〉

- Belleカクテルの天井施工には、せっこうボード(9.5mm)を下張材とし、その上に重ね張りしてください。
- 下地となるせっこうボードは不陸のないように調整してください。

〈施工について〉

- パネルの固定は、同梱のドリルビス以外は使用しないでください。
- ビス跡については、同梱の化粧シールにて仕上げを行ってください。

表 1 Belleカクテル 天井施工 推奨材料

Belleカクテル	規定の品番		
1次接着 (両面テープ)	両面テープ ZK-31	／ アイカ工業 (株)	TMテープW1-20 ／ コニシ (株)
2次接着 (ボンド)	アイカエコエコボンド SE-1	／ アイカ工業 (株)	ボンド MPX-1 ／ コニシ (株)
固定用 専用ドリルビス	専用ドリルビス (細目 小頭D=6 皿頭 4×35mm , 4×40mm)		
仕上用 化粧シール	同色化粧シール Φ10		



固定用 専用ドリルビス



仕上用 化粧シール

天井への施工

①下地の確認と清掃

- 下地はせっこうボードをご使用ください。せっこうボードのネジの留付け間隔は、周辺部150mm以下、中間部200mm以下としてください。
〈参考：公共建築工事標準仕様書 (建築工事編)〉
- 下地が十分に乾燥し、油分、ゴミ、埃などの付着がないことを確認してください。
- ビス頭など表面に突起物がないことを確認してください。
- 下地面に不陸が無いことを確認してください。

②墨出しと割り付け

- 寸法や形状に合わせて下地に墨出しをし、割り付けを行います。

③下地処理

- Belleカクテルと下地材との接着力を確保するため、下地の清掃状態をよく確認してください。
(Belleカクテルの裏面は工場にてシーラー処理済みです)

④両面テープの貼り付け

- 所定の位置へ両面テープを貼り付け、ローラーなどで強く押さえ込むようにして密着させてください。
※一度剥がれたテープは再利用せず、新しいテープを使用してください。
※両面テープの貼り付け位置が、壁面施工の場合と異なるためご注意ください。
- 接着剤を5φ程度のビード状に塗布してください。




図 2 両面テープ貼り付け、接着剤塗布方法

⑤両面テープの剥離紙除去

- 両面テープ本体が、Belleカクテルの接着面から剥がれないように注意しながら、剥離紙を剥がします。

⑥Belleカクテルの貼り付け

- 接着剤塗布後、すばやく(10分以内)パネルを所定の位置に確実に貼り付けます。
- 両面テープの位置を手で押さえ込むように加圧し、十分に密着させます。
(両面テープにて仮固定することになります)
※パネルのずらしなどの貼り修正ができないのでご注意ください。

⑦Belleカクテルのビス固定

- ・パネル 1 枚につきバランス良く 4ヶ所を、同梱の専用ドリルビスで固定してください。
- ・せっこうボード固定ビスとドリルビスの位置が重ならないようにしてください。

※同梱の専用ドリルビス以外は使用しないでください。




図3 Belleカクテル 天井施工図

⑧化粧シール貼り付け

- ・固定したドリルビスの頭を隠すように、同梱の化粧シールを貼り付けてください。

⑨養生

- ・接着剤が硬化するまで、夏季は1日以上、冬季は3日以上以上の養生を行って下さい。

2025.11

国土交通大臣許可 第8470号

旭コンステック株式会社

<https://product.asachunet.co.jp>

中部事業部：〒490-1296 愛知県あま市乙之子八反田12
東京支店：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町10-18
日本橋富沢町スクエア5階

TEL: 052-445-2022 FAX: 052-445-2023
TEL: 03-3639-3340 FAX: 03-3639-3343

ASAHI CONSTEC

Belle
Premium Panel

Belleカクテル

天井施工説明書